

Comune di SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di recupero del Parco "Falcone e Borsellino"
B - INTONACI, PITTURAZIONI E RIVESTIMENTI

COMMITTENTE: Comune di Sogliano Cavour



Sogliano Cavour, 10/11/2018



IL TECNICO
Geom. Giovanni RUSSO

ALL. "D" DEL. C.S. N°44 DEL 20.11.2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	B - INTONACI PITTURAZIONI E RIVESTIMENTI (Cat 1)							
1 16	Ripresa di tutti gli intonaci per le varianti eseguite sull'immobile compresa la nuova zona WC a piano terra. ripresa e nuovi intonaci intonaci fabbricato (quantità stimata)					150,00		
	SOMMANO mq.					150,00	15,00	2'250,00
2 31	Ripristino di intonaci sulla parte alta delle gradinate e lungo le fiancate esterne, mediante: - spicconatura totale degli intonaci tamburrati e distaccati; - fornitura e posa in opera di nuovo intonaco per una superficie complessiva di circa mq. 60, dato in opera tirato a piombo con fratazzo					60,00		
	ripristino intonaci gradinate					60,00	18,00	1'080,00
3 17.2	Posa in opera di rivestimenti e pavimenti per n. 2 vani WC a piano terra comprensivi di: - p.o. di rivestimenti pareti (mq. 20); - p.o. di pavimenti compreso nuovo massetto (mq. 6,50)					1,00		
	posa in opera rivestimenti e pavimenti nuovi WC portico					1,00	2'000,00	2'000,00
4 24	Posa in opera di rivestimento (fornitura a cura dell'Amministrazione) a finitura delle panche in muratura realizzate, compreso idoneo collante di posa, la civatura delle fughe e quant'altro necessario					12,00		
	posa rivestimenti panchine					12,00	450,00	5'400,00
5 19.2	Tinteggiatura generale esterna dell'edificio (se ne prevedono complessivamente circa mq. 250) compreso preparazione del fondo, una mano di primer e n. 2 passate di pittura al quarzo.					250,00		
	tinteggiatura pareti esterne		250,00			250,00		
	SOMMANO mq.					250,00	12,00	3'000,00
6 19.1	Tinteggiatura generale interna dell'edificio (se ne prevedono complessivamente circa mq. 280) compreso preparazione del fondo, una mano di primer e n. 2 passate di pittura traspirante.					280,00		
	tinteggiatura pareti interne		280,00			280,00	10,00	2'800,00
	SOMMANO mq.					280,00		
7 22	Tinteggiatura con vernice a smalto dei pali dritti esistenti, compresa la preparazione dello stesso					16,00		
	tinteggiatura pali illuminazione parco					16,00	50,00	800,00
	SOMMANO ciascuno					16,00		
	A RIPORTARE							17'330,00

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	B - INTONACI PITTURAZIONI E RIVESTIMENTI <u>Riepilogo CATEGORIE</u> Sogliano Cavour, 10/11/2018  Il Tecnico Geom. Giovanni RUSSO 	17'330,00 Totale CATEGORIE euro 17'330,00
	A RIPORTARE	