

**Comune di SOGLIANO CAVOUR**  
Provincia di Lecce

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di recupero del Parco "Falcone e Borsellino"

C- OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE

**COMMITTENTE:** Comune di Sogliano Cavour

Sogliano Cavour, 10/11/2018



**IL TECNICO**  
Geom. Giovanni RUSSO

ALL'E"

DEL. C.S. N°44 DEL 20.11.2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>C - OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE (Cat 1)</b>							
1 17.3	Realizzazione di impianto idrico per n. 2 vani WC a piano terra comprensivi di: - realizzazione di punti idrico/fognanti per sanitari (n. 2 lavabi e n. 2 WC); - f.p.o. di sanitari per nuovi WC (di cui uno idoneo anche per disabili) completi di rubinetterie.  impianti idrico sanitari ed elettrici nuovi WC					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
2 17.4	Adeguamento impianto elettrico vano ex chiosco mediante: - realizzazione di nuovo impianto di messa a terra; - reinfilaggio dei conduttori e ricablaggio in cassette di derivazione con opportuni morsetti a cappuccio; - posa in opera di punti comando con eventuale integrazioni; - fornitura e posa in opera di nuova distribuzione per i due WC a piano terra; - adeguamento del quadro elettrico esistente.  adeguamento impianto elettrico ex chiosco bar					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
3 21	Ripristino impianto illuminazione parco mediante: 1) smontaggio di n. 45 corpi illuminanti esistenti rotti, non funzionanti e cristallizzati; 2) fornitura e posa in opera di n. 34 nuovi corpi lampada costituiti da: * n. 1 supporto base per sfera * n. 1 sfera diam. 45 opale * n. 1 lampada a led E27 40W * collaudo e messa in servizio.  sostituzione corpi illuminanti parco					34,00		
	SOMMANO ciascuno					34,00	180,00	6'120,00
4 26	Sostituzione di quadro esistente non conforme alle normative vigenti mediante: - f.p.o. di quadro in vetroresina delle dimensioni 650x405x200, completo di n. 2 pannelli finestrati da 18 moduli e n. 2 pannelli ciechi - f.p.o. di n. 5 trasformatori di sicurezza 400/12V 250VA per l'alimentazione dei 10 proiettori esistenti per illuminazione cascate fontana; - ricablaggio generale di tutte le protezioni esistenti sulle rispettive linee (illuminazione fontana, linea pompa fontana, linee proiettori campo x 5, illuminazione vano tecnico)  sostituzione quadro vano tecnico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
5 25	Ripristino impianto elettrico esistente per illuminazione cascate fontana e vano tecnico mediante: - rifissaggio meccanico delle tubazioni in p.v.c. esistenti, con eventuale sostituzione di collari e verifica serraggio raccorderia; - verifica integrità e funzionalità cavi e connessioni in cassette di derivazione, in campo fino al quadro di gestione posto nel vano tecnico;							
	<b>A RIPORTARE</b>							12'970,00



